

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И РАБОТ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОФИСА НА 25 РАБОЧИХ МЕСТ

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ

№	Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Цена за ед.	Сумма
1	2Мп внутренняя купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 10м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 85°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; Smart ИК; DWDR; 3D DNR; BLC; -20°С до +45°С; 12В ±10%, 6Вт макс.	7	шт	9 362,50р.	65 537,50р.
2	8-ми каналный IP-регистратор с 8-ю PoE интерфейсами Видеовход: 8 IP@1080P; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.264; Входящий поток 50 Мб/с; Исходящий поток 40Мб/с. Разрешение записи: 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхр.воспр. 2 канала@1080P; 1 SATA HDD до 6ТБ; 1 10М / 100М Ethernet интерфейс; 8 независимых PoE интерфейсов; 2 x USB2.0; -10°С до +55°С; питание 48В DC; 10Вт макс (без HDD).	1	шт	14 987,50р.	14 987,50р.
3	Монитор ЖК 22"	1	шт	7 500,00р.	7 500,00р.
4	Жесткий диск Western Digital 4ГБ	1	шт	12 000,00р.	12 000,00р.
5	Irron Back Verso 1000	1	шт	6 350,00р.	6 350,00р.
6	Кабель витая пара, неэкран. U/UTP, категория 5е, 4 пары	2	бухта	6 921,60р.	13 843,20р.
7	Гофрированная труба из ПВХ (серия 9), лёгкая серия, Ø32 мм, с протяжкой (1 бухта – 25 м)	7	бухта	625,00р.	4 375,00р.
8	Расходные материалы, разъёмы, крепления.	1	комп.	3 500,00р.	3 500,00р.
				Итого:	128 093,20р.

РАБОТЫ

№	Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Цена за ед.	Сумма
1	Установка видеокамер	7	шт	1 500,00р.	10 500,00р.
2	Сборка и установка видеосервера	1	шт	2 500,00р.	2 500,00р.
3	Монтаж кабеля UTP 5E 4-pair в гофру	175	м	15,00р.	2 625,00р.
4	Монтаж гофротрубы за фальшпотолок	175	м	50,00р.	8 750,00р.
5	Терминирование модуля 5е	14	шт	96,80р.	1 355,20р.
6	Пуско-наладочные работы	1	шт	8 000,00р.	8 000,00р.
				Итого:	33 730,20р.

ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 161 823,40р.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ:

- Предполагаемый офис рассчитан на размещение 25 рабочих мест и имеет площадь около 200м². Общая рабочая зона 120м², включая 2 кабинета руководителей и 1 переговорную
- Система видеонаблюдения включает в себя 8-ми канальный IP-регистратор с 8-ю PoE интерфейсами и 7 камер высокого качества (2 МП) с инфракрасной подсветкой. Просмотр текущего видеопотока, а также доступ к Архиву может производиться как с видеосервера, так и с отдельной рабочей станции (не включена в спецификацию)
- Переговорная комната оснащается 1-ой камерой, камеры в open-space располагаются по среднему нормативу 1 камера на 30м² – 4шт, ещё 2 камеры контролируют вход и зону рецепции
- Вышеприведённая спецификация включает в себя всё необходимое оборудование, материалы и работы
- Первичный осмотр объекта и выпуск уточняющей сметы (при необходимости) производится бесплатно (при нахождении объекта в пределах 30 км от МКАД)
- При необходимости уточнения спецификации в соответствии с требованиями Заказчика, необходим выезд на объект, а также предоставление планировок помещений и другой уточняющей информации
- Все работы по монтажу выполняются в соответствии с рабочей документацией, соблюдением требований Правил техники безопасности и пожарной безопасности.
- По окончании работ выпускается необходимая исполнительная документация
- Ориентировочный срок выполнения работ составляет 5 рабочих дней
- Гарантия на выполненные работы – 1 год. Гарантия на оборудование – в соответствии с гарантийной политикой производителей каждого элемента оборудования (но не менее 1 года)