

## Пример расчета стоимости СКУД на 25 рабочих мест.

Площадь 200м2. Общая рабочая зона 120м2, 2 кабинета руководителей, 1 переговорная.

Системой контроля и управления доступом оснащаются центральный вход в офис и кабинеты руководителей.

Программное обеспечение СКУД включает в себя набор всех необходимых модулей для настройки, администрирования и мониторинга: модуль конфигурирования оборудования; модуль администрирования базы данных и настройки рабочих мест; рабочее место "Планы"; рабочее место "Отчеты"; рабочее место "Фотоидентификация", "Учет рабочего времени".

№	Наименование/описание	Кол-во	Ед. изм.	Цена СМР, руб. с НДС	Сумма СМР, руб. с НДС
<b>Система Контроля Доступа</b>					
1	Установка контроллера СКУД в металлическом корпусе с блоком питания	3	шт	5000,00	15000,00
2	Установка считывателя proximity карт iCLASS. Встроенный монтаж	3	шт	2500,00	7500,00
3	Установка кнопки запроса выхода	3	шт	2000,00	6000,00
4	Установка извещателя магнитоконитактного	3	шт	2000,00	6000,00
5	Установка замка	3	шт	2000,00	6000,00
6	Установка аккумулятора 12 В, емкость 7 А×час	3	шт	500,00	1500,00
7	Установка сервера СКУД	1	шт	7500,00	7500,00
8	Установка рабочей станции СКУД	1	шт	5000,00	5000,00
9	Установка источника бесперебойного питания сервера	1	шт	3750,00	3750,00
<b>Итого Строительно-монтажные работы:</b>					<b>58250,00</b>
<b>Итого Пуско-наладочные работы:</b>					<b>34950,00</b>
<b>Всего:</b>					<b>93200,00</b>