

## Пример расчета стоимости СКУД на 300 рабочих мест.

Площадь 2000м<sup>2</sup>. Общая рабочая зона 1200м<sup>2</sup>, 12 кабинетов руководителей, 6 переговорных, 1 конференц-зал, кухня-столовая, 2 VIP-зоны.

Системой контроля и управления доступом оснащаются центральный вход в офис, все кабинеты и VIP-зоны.

Программное обеспечение СКУД включает в себя набор всех необходимых модулей для настройки, администрирования и мониторинга: модуль конфигурирования оборудования; модуль администрирования базы данных и настройки рабочих мест; рабочее место "Планы"; рабочее место "Отчеты"; рабочее место "Фотоидентификация", "Учет рабочего времени".

№	Наименование/описание	Кол-во	Ед. изм.	Цена СМР, руб. с НДС	Сумма СМР, руб. с НДС
<b>Система Контроля Доступа</b>					
1	Установка контроллера СКУД в металлическом корпусе с блоком питания	22	шт	5000,00	110000,00
2	Установка считывателя proximity карт iCLASS. Встроенный монтаж	22	шт	2500,00	55000,00
3	Установка кнопки запроса выхода	22	шт	2000,00	44000,00
4	Установка извещателя магнитоконтактного	22	шт	2000,00	44000,00
5	Установка замка	22	шт	2000,00	44000,00
6	Установка аккумулятора 12 В, емкость 7 А×час	22	шт	500,00	11000,00
7	Установка сервера СКУД	1	шт	7500,00	7500,00
8	Установка рабочей станции СКУД	1	шт	5000,00	5000,00
9	Установка источника бесперебойного питания сервера	1	шт	3750,00	3750,00
<b>Итого Строительно-монтажные работы:</b>					<b>324250,00</b>
<b>Итого Пуско-наладочные работы:</b>					<b>194550,00</b>
<b>Всего:</b>					<b>518800,00</b>