

## Пример расчета стоимости Видеонаблюдения на 100 рабочих мест.

Площадь 800м<sup>2</sup>. Общая рабочая зона 520м<sup>2</sup>, 6 кабинетов руководителей, 3 переговорных.

Системы видеонаблюдения включает Программно-аппаратный комплекс обзорного видеонаблюдения SecurOS Xpress, Рабочую станцию оператора/офицера безопасности и 22 камеры.

Кабинеты руководителей оснащаются панорамными камерами – 6шт, камеры в open-space располагаются по среднему нормативу 1 камера на 40м<sup>2</sup> – 13шт и по 1 камере в переговорных.

№	Наименование/описание	Кол-во	Ед. изм.	Цена СМР, руб. с НДС	Сумма СМР, руб. с НДС
<b>Система Охранного телевидения</b>					
1	Установка видеокамер	22	шт	4500,00	99000,00
2	Установка видеосервера (Решение для локальных систем видеонаблюдения, поддерживающее 1 видеосервер и до 32 аналоговых/IP-камер различных производителей)	1	шт	12000,00	12000,00
3	Сборка и установка рабочей станции СОТ	1	шт	5000,00	5000,00
4	Установка микрофонов	3	шт	2500,00	7500,00
<b>Итого Строительно-монтажные работы:</b>					<b>123500,00</b>
<b>Итого Пуско-наладочные работы:</b>					<b>74100,00</b>
<b>Всего:</b>					<b>197600,00</b>