

Пример расчета стоимости Видеонаблюдения на 300 рабочих мест.

Площадь 2000м2. Общая рабочая зона 1200м2, 12 кабинетов руководителей, 6 переговорных, 1 конференц-зал, кухня-столовая, 2 VIP-зоны

Система охраны включает рабочее место с функциями управления и отображения информации по сети, пульт контроля и управления, 3 блока индикации, и отчеты по событиям и конфигурации объекта.

Функции: охранная, пожарная сигнализация, интеграция с контролем доступа и видеонаблюдением, управление пожарной автоматикой (поставляется с ключом защиты)

№	Наименование/описание	Кол-во	Ед. изм.	Цена СМР, руб. с НДС	Сумма СМР, руб. с НДС
Охранная Сигнализация					
1	Установка сервер и ПО системы Охранной Сигнализации	1	шт	7500,00	7500,00
2	Заполнение информацией базы данных системы «Орион Про»	1	шт	2000,00	2000,00
3	Установка рабочего места с функциями управления и отображения информации по сети	1	шт	4000,00	4000,00
4	Установка пульта контроля и управления	1	шт	3000,00	3000,00
5	Установка блока индикации	3	шт	3000,00	9000,00
6	Установка Контроллера двухпроводной линии связи	4	шт	3750,00	15000,00
7	Установка Блока разветвительно-изолирующего	16	шт	3750,00	60000,00
8	Установка Адресного расширителя	58	шт	3750,00	217500,00
9	Установка Извещателя магнитоконтактного	28	шт	3750,00	105000,00
10	Установка Извещателя охранного объемного оптико-электронного	30	шт	3750,00	112500,00
Итого Строительно-монтажные работы:					528000,00
Итого Пуско-наладочные работы:					316800,00
Всего:					844800,00